# 題長四海維推進

# 長距離推進での計画と実績報告

おきた きょし **勝田 清司**ジオリード協会 会長



## 1 はじめに

長距離推進という言葉が日常茶飯事 よく、使われる様になって、1スパン 500m程度なら泥濃式推進では、ごく 当たり前で標準的なレベルで施工され るようになってきました。ただし、地下 の土質条件は千差万別であり、現場毎 の詳細な事前検討が重要であり、これ を怠ると、推進工事がうまく行くとは言 えません。協会に入る問い合わせで概 算工事費を各団体に提出しております が、事前検討段階での少ないデータで 作成しており、それもコストパフォーマ ンスが最優先されているような設計会 社の工法選定が目立っています。下水 道バブルが終わった昨今では、専門工 事業者の体力も減退しており、価格競

表-1 線形内容

スパン	施工延長 (m)	備考
L1	160.94	
CL1	56.989	R = 400m
L2	243.12	
CL2	63.911	R = 1,200m
L3	126.03	
CL3	59.643	R = 500m
L4	6.137	
計	716.77	

争にて下がり切った施工単価で長距離 推進すれば、僅かな判断ミスで大きな 損失を被る可能性が大であります。今 回は当協会の施工会員が施工した実例 を1件、紹介し、推進力その他の結果 報告を検証します。

### 2 工事実績

工 事 名:相鉄・JR直通線・羽沢駅他

施 主:(独)鉄道建設·運輸施設整

備支援機構

施 工:鉄建・相鉄・紅梅特定JV 工事概要: φ2,600mm 泥濃式推進

L = 716.77m

施工場所:横浜市神奈川区羽沢南施工時期:平成23年7月~12月

土 質:硬質土、固結土、細砂、

砂質泥岩 N値=54~72 土被り 10.69m~2.30m 地下水位 GL-1.46m

大口径の泥濃式推進としては、比較的まだ施工実績が少なく、700mを超えた実績としては大きいと言えます。事前検討として重要なのは推進力の検討と中押の配置計画および排泥計画でした。

本現場は、相鉄線の羽沢駅新設に伴 う排水工事と聞いており、横浜市に広 がる固結土および泥岩層を掘進する工事でした。

### 2.1 推進力の検討


エスエスモール &SMC(推進力モニ タコントロール)システムを使用し、モ ニタ管(中押管兼用)を2箇所設置、 切羽からNo.1モニタ管までおよびNo.1 モニタ管からNo.2モニタ管までの推進 力を、中押部に装備した圧力発信器か らの信号により地上のパソコンで常時 把握しながら、切羽から50mの位置を 先頭に100m置き、計7本の滑材注入 用多孔管へ二次滑材注入を適量的確に 実施し、推進力の増大が早ければ、中 押として作動させるシステムを採用し た。長距離推進では、期間もかかるの で、推進中は低推進力となっても、日 曜日や何等かの理由で2日以上休止し た場合の縁切推進力は必ずと言ってい いほど跳ね上がります。推進力低減装 置を使用することによって、管外周面抵 抗値を小さくすれば、低推進力は維持 できますが、この休み明けに発生する 縁切推進力を甘く見れば、計画が狂う ことになってしまうので要注意です。本 現場では、このような場合にも安心して 押し出せる中押機能をもつ、モニタ管 を2段設置しました(**写真-2**)。

表-2

区間名	計画推進力 (kN)		
初期抵抗力	2,720.666		
Fec3	2,921.723		
Fbc3	4,985.270		
Fec2	9,114.190		
Fbc2	11,333.708		
Fec1	19,298.659		
Fbc1	21,847.288		
総推進力	27,119.908		

表一3

	推進距離 (m)	実施推進力 (kN)		推進距離 (m)	実施推進力 (kN)
初期抵抗力		2,352	第二曲線BC	461.049	13,524
第一曲線BC	160.94	6,517	EC	524.96	11,623
EC	217.929	6,370	第三曲線BC	650.99	22,148
			EC	710.633	16,905
				716.77	15 680



79 (50/19) 63 (50/24)

写真-1 掘進機




図-4